静岡県　長寿命化計画（個別施設計画（シェッド・大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ））
大型構造物中長期管理計画に基づく事業実施計画

点検計画期間：2024年～2028年（５年間）
修繕計画期間：2021年～2025年（５年間）
●老朽化対策における基本方針
・基本的に目標管理水準を下回らないうちに補修する予防保全管理に取り組む
●新技術等の活用方針
・点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める
●費用の縮減に関する具体的な方針
・健全度Ⅲの部材及び健全度Ⅱだが、近いうちにⅢと判定されることが予期される部材への対策を実施する際は、仮設工や規制の手間を省くことを目的に、同一施設内における健全度Ⅱ等の部材への予防保全的対策も合わせて行う
対策の優先順位の考え方：診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。
●新技術の活用に関する短期的な数値目標
・2025年度までに、管理するシェッド・大型カルバートにおいて新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、8百万円程度のコスト縮減を目指す。

	施設名	路線		建設年次（西暦）	延長(m)	幅員(m)	管理事務所名（地公体は任意）	行政区域		点検計画															点検記録									対策内容	概算対策費用（百万円）
										1巡目					2巡目					3巡目					直近の点検実施年度	判定区分									
	シェッド名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道					都道府県名	市区町村名	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		1巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	3巡目 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	2021	2022	2023	2024	2025		
1	子浦ロックシェッド01	国道136号	一般国道(指定区間外)	不明	25	7.5	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ					○	○	本体工修繕	30
2	子浦ロックシェッド02	国道136号	一般国道(指定区間外)	不明	25	7.5	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ					○	○	本体工修繕	30
3	子浦ロックシェッド03	国道136号	一般国道(指定区間外)	不明	15	7.5	下田土木事務所	静岡県	南伊豆町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ					○	○	本体工修繕	30
4	天川洞門ロックシェッド	国道414号	一般国道(指定区間外)	1980	65	5.1	下田土木事務所	静岡県	河津町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
5	４号片髄道ロックシェッド	国道135号	一般国道(指定区間外)	1967	50.3	7.8	熱海土木事務所	静岡県	熱海市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅲ			○	○			本体工修繕	70
6	５号片髄道ロックシェッド	国道135号	一般国道(指定区間外)	1939	33.5	7.5	熱海土木事務所	静岡県	熱海市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅲ			○		○		本体工修繕	70
7	太郎坊洞門ロックシェッド	県道富士公園太郎坊線	都道府県道	1996	75	7.5	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ								
8	たけのこ岩洞門ロックシェッド	県道静岡焼津線	都道府県道	不明	12	8.7	島田土木事務所	静岡県	焼津市				○					○					○		2022	Ⅱ	Ⅱ								
9	奥泉洞門ロックシェッド	県道川根寸又峡線	都道府県道	1977	7.6	6.3	島田土木事務所	静岡県	川根本町		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
10	磐田ICｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ	県道磐田インター線	都道府県道	1998	57.96	13	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
11	浜北大橋左岸跨道橋BOX	県道浜北袋井線	都道府県道	1996	19.05	20.5	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
12	かささぎ大橋左岸跨道橋BOX	県道浜北袋井線	都道府県道	2000	17.3	10	袋井土木事務所	静岡県	磐田市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
13	市道六本松線BOX	国道473号	一般国道（指定区間外）	2008	28.77	5.52	袋井土木事務所	静岡県	菊川市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
14	倉沢ICﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	国道473号	一般国道（指定区間外）	2008	44	8.77	袋井土木事務所	静岡県	菊川市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
15	東萩間ICボックスカルバート	国道473号	一般国道（指定区間外）	2009	8	9.2	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅱ								
16	牧之原市松本BOX	国道473号	一般国道（指定区間外）	1993	22.4	5.7	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ								
17	落居トンネル	国道150号	一般国道（指定区間外）	2002	40	5	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ								
18	奥ノ谷トンネル	国道150号	一般国道（指定区間外）	2002	54	8	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ								
19	新坂口谷川右岸側BOX	国道150号	一般国道（指定区間外）	2013	23.8	9	島田土木事務所	静岡県	牧之原市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
20	市道０２１３号線交差BOX	県道島田吉田線	都道府県道	2010	40	5.5	島田土木事務所	静岡県	焼津市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅰ								
21	河原大井川港線交差BOX	県道焼津榛原線	都道府県道	1988	18	6	島田土木事務所	静岡県	焼津市		○					○					○				2020	Ⅲ	Ⅱ								
22	下稲子ガード１	国道469号	一般国道（指定区間外）	2014	8.2	10.8	富士土木事務所	静岡県	富士宮市		○					○					○				2020	Ⅰ	Ⅱ								
23	下稲子ガード２	国道469号	一般国道（指定区間外）	2014	8	10.8	富士土木事務所	静岡県	富士宮市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
24	羽鮒カルバート	県道富士川身延線	都道府県道	1970	55	8.5	富士土木事務所	静岡県	富士宮市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅲ		○		○			本体工修繕	40
25	富田ガードトンネル	県道吉沢金谷線	都道府県道	2004	32.6	12	袋井土木事務所	静岡県	菊川市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
26	吉沢トンネル	県道吉沢金谷線	都道府県道	2002	13	7	袋井土木事務所	静岡県	菊川市		○					○					○				2020	Ⅱ	Ⅱ								
27	東山トンネル	国道138号	一般国道（指定区間外）	1993	100	19.6	沼津土木事務所	静岡県	御殿場市	○					○					○					2019	Ⅲ	Ⅱ								
28	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（2）	国道150号	一般国道（指定区間外）	1986	34	9	袋井土木事務所	静岡県	磐田市			○					○					○			2021	Ⅰ	Ⅱ								
29	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（3）	国道150号	一般国道（指定区間外）	1993	100	19.6	袋井土木事務所	静岡県	磐田市			○					○					○			2021	Ⅱ	Ⅱ								