

令和4年度 浜名湖ガーデンパーク韓国庭園池復旧工事 特記仕様書

1 適用

この特記仕様書は、令和4年度 浜名湖ガーデンパーク韓国庭園池復旧工事に適用する(選択項目は、項目に○のある箇所を適用する)。

2 工事概要

- (1) 工事場所 浜松市西区村楯町 地内
(2) 施設名称 浜名湖ガーデンパーク韓国庭園
(3) 工事内容 池復旧工事
(4) 工事項目 別紙参照

名称	内容
現況土撤去工	【現況の砂利、土撤去】 ・底面まで全撤去ではなく、オーバーフロー口から40cm掘り下げ、底面から30cmの高さで土を残す。ただし、下部の排水口周りは、排水ができるよう底面まで掘り下げる。
池清掃作業	【池の清掃】 ・ジェットウォッシャー等を使用して池を清掃する。
排水施設工	【栓の設置】 ・池の水の入れ替えができるよう、既存の排水口2箇所(直径7cm)に、開閉可能な栓を設置する。
池防水工	【防水シートの設置】 ・防水シートを池全体に設置する。防水シートを貼った後も栓の開閉ができるようにすること。 【確認】 ・防水シート設置後、水を入れ、漏水していないことを確認すること。

3 施工の原則

本工事は契約書、図面並びに本特記仕様書に基づき、監督員の指示に従い誠実に施工しなければならない。

4 法令の遵守

本工事に関係ある法令及び条例、規則等を遵守し、必要な手続きなどは受注者が遅滞なく行うこと。

5 既存建築物等の保護

工事中は既存建築物等に支障を及ぼさないように、必要な保護手段を講じなければならない。
既存建築物等に損傷を与えた場合、又はやむを得ず一時撤去などの必要が生じた場合は、監督員に報告の上、管理者の承認を受けて適切な措置をとらなければならない。

6 契約直後の提出書類

- 請負代金内訳書（1部、契約締結後10日以内）
- 主任技術者等通知書（2部（1部は受注者返却）、契約締結後10日以内）
- 建設業退職金共済制度等の掛金納入書（1部、契約締結後30日以内）
建設業退職金共済制度等の証紙購入時に金融機関が発行する発注者用掛金納入書
- 工程表（2部（1部は受注者返却）、契約締結後10日以内）

7 現場発生物

現場発生物の処理は、全て監督員の指示に従わなければならない。

また、発生した廃棄物及び有価物は、適正に処理し必要書類を提出すること。

8 工事時間

平日：午前8時30分から午後5時まで

ただし、工事施工の都合上、工事時間の延長、夜間作業、土曜・日曜及び祝日などに作業を必要とする場合は、予め監督員の承認を得なければならない。

9 受注者の負担

次の各号に掲げる費用は、受注者の負担とする。

- (1) 軽微な事項で、設計図書になくても欠くことのできない材料、機器及び作業の費用
- (2) 軽微な事項で、施工上障害となる物の除去費用及び発生した不用物件の片付けに要する費用
- (3) 工事のため、第三者に与えた損害で受注者の責に帰すべきものの賠償に要する費用、又は、施工により既存建築物等に与えた損傷の復旧に要する費用
- (4) 各種試験検査に要する費用
- (5) 軽微な補修塗装に要する費用
- (6) 完成図書、報告書、写真などの書類作成に要する費用
- (7) 軽微な事項で工事中の危険防止に要する費用
- (8) 法令、条例などの届出、検査費用

10 設計図書の内容

設計図書の内容に明記がない場合、又は相違がある場合は、原則として監督員の指示による。

11 提出書類

受注者は、静岡県工事執行規則（昭和50年3月25日 規則第16号）によるものの他、以下の書類を提出すること。

- 完成写真（1部）
- 完成図書（1部）
 - ・完成図：平面図に工種毎の施工内容を記したもの
 - ・使用した材料の性能等が確認できる書類（製品カタログ等も可）
 - ・工種毎の着手前及び完成時の写真
 - ・着手前及び完成時の全景写真

12 週休2日推進工事

本工事は、週休2日推進工事の対象外です。

13 その他

本工事においては、予定価格のもととなる工事費内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集したもの（以下「数量書」という。）を参考資料（参考数量）として公開・提供します。

数量書は、入札参加者等の積算の効率化を図ることを目的に参考資料（参考数量）として公開・提供するものであり、設計図書ではありません。

入札等の際には、設計図書（図面及び仕様書等）に従い積算してください。